



NOTA 1: LAS LONGITUDES DE RAMPA VARIARAN SEGUN NIVELES DE VEREDA EXISTENTES. VER PLANO DE DETALLES

NOTA 2: SE DEMOLERA CORDON EXISTENTE EN ESQUINAS QUE COINCIDAN CON LOSETA GRANITICA. SE CONSTRUIRA CORDON NUEVO SEGUN PLANO DE DETALLES.

REFERENCIAS	1	PROVISION Y COLOCACION LOSETA GRANITICA	5	CONSTRUCCION CONTRAPISO Y SOLADO DE PIEDRA LAJA	9	RAMPA PARA DISCAPACITADOS (SEGUN PLANO DE DETALLES)	13	CORDON INTEGRAL DE HORMIGON A CONSTRUIR	17-18	RELLENO TERRENO- NIVELACION - COMPACTACION PARQUIZACION	22	DEMARCAACION HORIZONTAL SENDAS PEATONALES
	2	PROVISION Y COLOCACION LOSETA GUIA DIRECCIONAL	6	RECONSTRUCCION DE CUNETAS	10	COLOCACION REJILLA METALICA PARA CUNETA	14	PROVISION Y COLOCACION ILUMINACION PEATONAL (VER DETALLE ILUMINACION)	19	CONSTRUCCION ISLETA	25	PAVIMENTO INTERTRABADO PARA ESTACIONAMIENTO
	3	PROVISION Y COLOCACION LOSETA ALERTA	7A	RECOOPERACION DE BARRANDA METALICA EXISTENTE	11	AMPLIACION PUENTE	15	REPLAZO DE ARTEFACTO LUMINICO, EN LUMINARIA VIAL EXISTENTE.(VER DETALLE ILUMINACION)	20	CONSTRUCCION CONTRAPISO DE HORMIGON VEREDA		
	4	ELECCION HORMIGON PENADO IN SITU CON BORDES AUSADOS	7B	PROVISION Y COLOCACION BARRANDA METALICA NUEVA (SEGUN PLANO DE DETALLES)	12	CONSTRUCCION NICHOS DE HORMIGON PARA FORESTALES.	16	PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS	21	PROVISION Y COLOCACION CESTOS DE RESIDUOS		
		8A	DEMOLICIONES: VEREDA PEATONAL									
		8B	BARRANDA PEATONAL									

ESCALAS	Planimetría	1:200	REFERENCIAS:	PUENTE RONDEAU-25 de MAYO		
Coordinador área técnica D.P.V	Proyectista	Jefe dpto est. y proy.	Sub Administrador	Administrador		
Ing. José Luis Expósito	Arq. Romina Consolini Arq. Daniel Carrera Arq. Facundo Scelzi	Ing. Jose Giunta	Arq. Diego Kotlik	Ing. Oscar Sandes		
		Director de proyecto				
		Ing. Omar Valdivia				

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA

Obra: Refuncionalización Avenida Costanera  
Departamento: CAPITAL-GUAYMALLEN-LAS HERAS- MENDOZA

DETALLE ARQUITECTURA INTERSECCION RONDEAU-25 de MAYO ESC. 1:200

PLANO 11 de 28