

Sección IX. Lista de Cantidades

RUBRO/ ITEM	DESIGNACIÓN	U	CANTIDAD	
			PARCIAL	TOTAL
I	TRAMO Pg 0+000 - 1+200			
	DEMOLICIONES			
I.1	a) De pavimento asfáltico	m2	9.571,00	9.571,00
	b) De alcantarillas	m	60,00	60,00
	c) De Canales	m	180,00	180,00
I.2	ERRADICACIÓN DE FORESTALES	u	91,00	91,00
	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO e= 0,06m INCLUIDO RIEGO DE LIGA			
I.3	a) Calzada principal	m2	19.247,50	19.247,50
	b) Para reencarpetado calles Antártida Argentina, Tropero Sosa	m2	2.036,00	2.036,00
	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE e= 0,03m INCLUIDO RIEGO DE LIGA			
I.4	a) Para Banquinas	m2	1.008,00	1.008,00
	b) Para Calle Colectora	m2	396,00	396,00
I.5	IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO	m2	21.748,10	21.748,10
	BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO			
I.6	a) e= 0,20m Calzada principal	m3	3.268,80	3.268,80
	b) e= 0,15m Calle colectora	m3	396,00	396,00
	c) e= 0,10m Banquina	m3	123,20	123,20
I.7	SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO	m3	4.142,75	4.142,75
I.8	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE HORMIGÓN	m	2.270,00	2.270,00
	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HORMIGÓN			
I.9	a) Cordón integral	m	2.126,32	2.126,32
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO			
I.10	a) Muro de Sostenimiento	m	200,00	200,00
	b) Muro de Sostenimiento con Canal	m	100,00	100,00
I.11	BARANDA METÁLICA CINCADE PARA DEFENSA	m	200,00	200,00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CANALES Y COMPARTO DE RIEGO			
I.12	a) Tipo A42 0,6 X 0,6 m	m	137,60	137,60

	b) Tipo A42 1,0 X 1,20 m	m	29,00	29,00
	c) Construcción Canal Revestido Sección 1,10 X 0,60m	m	200,00	200,00
	d) Construcción de Comparto para Riego	Un	3,00	3,00
I.13	REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA			
	a) Para limpieza de Alcantarillas	Un	24,00	24,00
	b) Para limpieza de cuneta cubierta (Costado Oeste Pg 0,00-120)	Un	15,00	15,00
I.14	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE OBRAS DE ARTE			
	a) Alcantarilla A42	m3	109,85	109,85
	b) Alcantarilla A42	m3	8,12	8,12
	c) Ampliación Canal	m3	88,00	88,00
I.15	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	m3	6.773,57	6.773,57
I.16	TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	m3	6.890,33	6.890,33
I.17	DEMARCACIÓN HORIZONTAL			
	a) Pintura blanca y amarilla por pulverización	m2	735,58	735,58
	b) Demarcación horizontal por extrusión e=3mm	m2	367,11	367,11
	c) Demarcación Horizontal Por Extrusión e = 6mm Líneas Auxiliares para Reducción de Velocidad (LRV) (H7), 60-20	m2	34,32	34,32
I.18	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	33,88	33,88
I.19	ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN.			
	a) Iluminación Tramo Recto	gl	1,00	1,00
	b) - Traslado de Servicios Tramo Recto (Telecomunicación, Baja y Media Tensión, Retiro de Columnas, Poda y Desrame)	gl	1,00	1,00
I.20	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS, VEREDAS Y PASO PEATONAL SOBREELEVADO			
	a) Construcción veredas peatonales - Material: Hº Simple - espesor= 0,07m	m2	5.049,61	5.049,61
	b) Construcción de Ciclovía - Material: Hº Simple - espesor= 0,07m	m2	3.086,60	3.086,60
I.21	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES	m3	979,20	979,20
I.22	CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS	Un	6,00	6,00
I.23	PAVIMENTO DE HORMIGÓN e=0,20 m	m2	332,00	332,00
I.24	CONSTRUCCIÓN LOSA SOBRE CUNETAS	m2	91,00	91,00
I.25	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA PEATONAL	m	120,00	120,00
I.26	CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES INGRESO A PROPIEDADES	m2	45,00	45,00
II	REFUNCIONALIZACIÓN DE ROTONDA INGRESO CHACRAS DE CORIA			
II.1	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	m3	306,26	306,26

II.2	TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	m3	325,63	325,63
II.3	BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO			
	e=0,15m	m3	646,68	646,68
II.4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN e=0,23 m	m2	4.311,19	4.311,19
II.5	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HORMIGÓN			
	a) Cordon Integral	m	249,00	249,00
	b) Cordón barrera	m	210,00	210,00
	c) Cordón montable	m	130,00	130,00
II.6	EXCAVACIÓN PARA FUNDACION OBRAS DE ARTE			
	a) Alcantarilla A40 ampliación alcantarilla vereda bajada la cuesta	m3	4,80	4,80
II.7	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CANALES Y COMPARTO PARA RIEGO			
	a) Tipo A40 2,0 X 2,0 m	m	3,00	3,00
II.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA PEATONAL	m	3,00	4,00
II.9	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONALE SOBREVAVADOS	m2	236,00	236,00
II.10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL			
	a) Pintura blanca y amarilla por pulverización	m2	245,19	245,19
	b) Demarcación horizontal por extrusión e=3mm	m2	94,67	94,67
II.11	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	7,17	7,17
II.12	ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN.			
	a) - Iluminación Rotonda	gl	1,00	1,00
	b) - Traslado de Servicios Rotonda (Telecomunicación, Baja y Media Tensión, Retiro de Columnas y Semaforización)	gl	1,00	1,00
II.13	IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO	m2	4.010,46	4.010,46
III	PROVISIÓN DE VIVIENDA, MOVILIDAD Y MOVILIZACIÓN DE OBRA-LIMPIEZA DE ZONA DE CAMINO			
III.1	PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN	mes	7,00	7,00
III.2	MOVILIZACIÓN DE OBRA - Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamento del Contratista	gl	1	1